ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเหล่าสมบูรณ์-นาเจริญ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
-กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจ่ายตามงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นเงินจำนวน 9,320,800 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป
-โครงการถนนคสล.สายบ้านเหล่าสมบูรณ์-นาเจริญ ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ดำเนินกรประมาณ 17,400 ตรม.หรือปริมาณคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 2,610 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่. 16 ตุลาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 9,320,800 บาท
4.1.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 15 แผ่น
4.2.แบบองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ จำนวน 8 แผ่น แบบเลขที่ 29/2561

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
5.1 นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร ประธานกรรมการ
5.2 นายสุรกาญจน์ นิจประทุม กรรมการ
5.3 นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าสมบูรณ์ - บ้านนาเจริญ

แบบ อบต.ดงหม้อทองใต้ที่ 29/2561

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสมบูรณ์,นาเจริญ หมู่ที่ 5,7 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Facter (ฝนตกชุก1)	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	1.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	870.00	ลบ.ม.	442.59	385,053.30	1.3626	603.07	524,673.63	
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	17,400.00	ตร.ม.	354.97	6,176,481.65	1.3626	483.68	8,416,073.90	
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	348.00	ม.	139.18	48,433.36	1.3626	189.64	65,995.30	
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	1,392.00	ม.	47.45	66,053.82	1.3626	64.66	90,004.94	
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	2,900.00	ม.	56.30	163,269.62	1.3626	76.71	222,471.18	
3	งานไหล่ทางลูกรัง	870.00	ลบ.ม.	86.95	75,642.88	1.3626	118.47	103,070.98	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่างาน				**6,917,934.63**			**9,425,289.93**	
	คิดเพียง				**(เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**			**9,425,000.00**	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง				**(เก้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)**			**9,320,800.00**	

ราคาเฉลี่ย **3,214,068.97** บาท/ กม. **และราคาเฉลี่ย** **535.68** บาท/ ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

Factor F **(งานทาง ฝนตกชุก 1)** = 1.3626

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เป็นเงินทั้งสิ้น **9,320,800.00** **(เก้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดงหม้อทองใต้

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรกาญจน์ นิจประทุม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน